

модул 1
3,41 m²
6 бр.



модул 29
2,63 m²
2бр.



модул 32
2,82 m²
1 бр





модул 35
1,08 m²
1 бр
1,10 m²
2бр.



модул 2
3,48 m²
5бр.



модул 30
2,35 m²
2бр.



модул 33
0,84 m²
2бр.



модул 36
3,51 m²
2 бр



модул 3
4,34 m²
2бр.



модул 31
3,58 m²
3 бр.



модул 34
2,59 m²
2бр.



модул 37
3,34 m²
8 бр



модул 38
1,16 m²
2 бр

модул 39
0,55 m²
1 бр



Врата ,плътна ,PVC, бяла към тераса !
1,74 m²
1 бр





модул 40
4,94 m²
1 бр



/изглед отвътре/

модул 41
8,40 m²
1 бр



/изглед отвътре/

модул 42
7,65 m²
1 бр



1 бр



7,35 m²

модул 43
6,11 m²
1 бр



4,52 m²
1 бр

3,85 m²
1 бр

ЗАБЛЕЖКИ :
1. Размерите са взети по същ. отвори -външно на фасади !
2.Всички отварямеми части на прозорците се отварят навътре ,към помещението !
3. Същ. дървена дограма се замен с нова PVC , 5 камерна ,стъклопакет, бял цвят.
4. ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ НА МЯСТО !

ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ УПРАВИТЕЛ
Община Пловдив
Дирекция УПАБ
ОДОБРЯВАМ
съгласно чл.142 ал.5, т.2 от ЗУТ
Комплексен доклад N
Гл. архитект: арх. Р. Русев
гр. Пловдив 14.08.2012

„АВИС КОНСУЛТ" ООД гр. Пловдив
УПРАВИТЕЛ (арх.ИВ.ВАСИЛЕВ)

"АРХИТЕКТУС " ЕООД

проектиране ,дизайн
e-mail: hrhstudio@gmail.com
4000 ,гр.Пловдив ,
ул.Брезовска 34, ет.5,
тел. 0878 71 55 79

ОБЕКТ :
Външен ремонт и реставрация на Трети учебен корпус на ТУ -София" ,Филиал Пловдив,
ул.Цанко Дюстабанов №8
,гр.Пловдив, УПИ I-256-ВМИ ,
кв.151/нов/,322/стар/
по плана на ЦГЧ,гр.Пловдив

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОЗОВА
Рег. № 01-2012
дата 01.2010 подпис

ПРОЕКТАНТ:	арх.Христина Христозова
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ТУ-София, Филиал Пловдив
Р-Л ПРОЕКТ:	арх.Христина Христозова

ЧЕРТЕЖ: СХЕМА НА ДОГРАМАТА

ФАСАДА 6- 6 " СЕВЕРОИЗТОК"

лист	ка/заб	част	ФАЗА	ДАТА
18/20	1:50	АРХ	ТП+РП	01,2010 г.