ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

РЕКТОРАТ
№ 04-00-86
04.04.2016 г.
гр. София

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката:	**"Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София"** **открита с Решение № ОП - 49/23.03.2016 г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви даваме следните разяснения:

ВЪПРОС:

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на изпълнител на обществената поръчка отправям към Вас следните искания за разяснения по документацията за участие:

Укажете мярката за "Позиция 132. Направа на циментова замазка по подове с дебелина до 8 см" от СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Предлагана цена. Трябва ли да допишем мярката за тази позиция във Вашия образец?

ОТГОВОР:

Мярката за тази позиция е в кв.м. и следва да бъде съобразена при подготовката на офертата.

ВЪПРОС:

Ръбохранителната лайсна от "Позиция 152. Доставка и монтаж на алуминиева ръбоохранителна лайсна" за интериорно приложение ли е или ще се монтира по фасада?

ОТГОВОР:

Лайсната е за вътрешно /интериорно/ приложение.

ВЪПРОС:

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на изпълнител на обществената поръчка отправям към Вас следните искания за разяснения по документацията за участие:

В СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 е записано:

Номер	№ поз.	Видове ремонтни работи	Мярка
		Строително-монтажни работи	
3.		СМР на инсталации	
		СМР по електрически инсталации	
	59	Доставка и монтаж на прекъсвач А1 за главни разпределителни табла	бр
	60	Доставка и монтаж на прекъсвач А2 за главни разпределителни табла	бр
	61	Доставка и монтаж на прекъсвач А3 за главни разпределителни табла	бр
	62	Доставка и монтаж на прекъсвач А4 за главни разпределителни табла	бр
	63	Доставка и монтаж на маслен прекъсвач 20 KWA за трафопостове ВН	бр
	64	Доставка и монтаж на разеденител 20 KWA за трафопостове ВН	бр
	65	Доставка и монтаж на подпорни изолатори 20 KWA за трафопостове ВН	бр
	68	Доставка и монтаж на кабел, меден проводник 120 кв мм	м
	69	Доставка и монтаж на кабел, меден проводник 95 кв мм	м
	70	Доставка и монтаж на кабел, меден проводник 70 кв мм	м
	71	Доставка и монтаж на кабел, меден проводник 50 кв мм	м
	72	Доставка и монтаж на кабел, меден проводник 35 кв мм	м

За позиции 59, 60, 61 и 62 посочете номиналния ток.
За позиция 63 посочете напрежение, номинален ток и разривна мощност.
За позиция 63 посочете типа.
За позиция 64 посочете напрежение, ток и вида на монтажа (скрит, открит).
За позиции 68, 69, 70, 71 и 72 типа (едножилен или многожилен) и брой жила.

ОТГОВОР:

За посочените позиции предоставяме следните разяснения:

Позиции:

59. Доставка и монтаж на прекъсвач А1 за главни разпределителни табла с номинален ток 125 А
60. Доставка и монтаж на прекъсвач А2 за главни разпределителни табла с номинален ток 250 А
61. Доставка и монтаж на прекъсвач А3 за главни разпределителни табла с номинален ток 630 А
62. Доставка и монтаж на прекъсвач А4 за главни разпределителни табла с номинален ток 1200А
63. Доставка и монтаж на маломаслен прекъсвач тип А - 10/400/8
64. Доставка и монтаж на разединител 12/400 за закрит монтаж
68. Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х120 мм2
69. Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х95 мм2
70. Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х70 мм2
71. Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х50 мм2
72. Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х35 мм2

Настоящите разяснения да се считат като неразделна част от Документацията за участие в провеждането на процедура с горепосочения предмет.

РЕКТОР:

(проф. дтн инж. Георги Михов)