ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

РЕКТОРАТ

№ 69-00-139
09.05.2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

гр. София

Наименование на поръчката:	**„Извършване на текущ и аварийен ремонт за нуждите на ТУ-София“,** **открита с Решение № ОП - 77/13.04.2016 г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП (в сила до 14.04.2016 г. включително), Ви даваме следните разяснения:

Въпрос № 1:
В Стойностна сметка - Приложение № 4-1 е записано:

Номер №	Видове ремонтни работи	Мярка
32	Демонтаж на кабели от трансформатор	м
62	Доставка и монтаж на кабели за охрана на трансформатор. Комплект изпитания+протоколи от акред.лаборатория	бр.

За позиция 32:
Уточнете сечението на кабелите.
За позиция 62:
Уточнете какво означава "кабели за охрана на трансформатор". В случай, че става въпрос за захранващ кабел уточнете сечението, типа и дължината на кабела.
"Комплект изпитания+протоколи от акред.лаборатория" за какво да се предвидят?

Отговор № 1:

За позиция 32 се правят следните уточнения:

Маслен кабел сечение 3x1x50 mm2.

За позиция 62 се правят следните уточнения:

Кабел за охрана на трансформатор е: захранващ меден кабел 20 кV 3x1x50mm2 от комплексно разпределително устройство до трансформатор на средно напрежение. Оферира се 1 м за 1 бр.

„Комплект изпитания + протоколи от акредитирана лаборатория“ да се предвидят за:

- За захранващия кабел 3x1x50mm2
- За земен контур.
- За изолация на намотките на трансформатор.

Въпрос № 2:

В приложение № 4- 1 към предлагана цена в поз. 49 е изписано „Доставка и монтаж на апартаментно табло 12 гнезда“. Моля, да уточните:

- За открит или скрит монтаж;
- За витлови предпазители със стопяема вложка ли става въпрос, или за автоматични прекъсвачи модулен тип;
- Да се предвидят ли дефектнотокови защити за токовите кръгове за контактни излази, и ако се предвиждат колко броя?

Отговор № 2:

За поз. 49 се правят следните уточнения:

- За скрит монтаж;
- За автоматични прекъсвачи;
- Да се предвидят дефектнотокови защити за токовите кръгове за контактни излази за един брой апартаментно табло.

Въпрос № 3:

В приложение № 4- 1 към предлагана цена в поз. 155 е изписано „Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет (плоско стъкло), 4/16/4, бяло/бяло, включително обков, с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън“, а в Техническата спецификация е изписано: „Дограмата за прозорците да бъде с четирикамерен PVC профил със стъклопакет с дебелина минимум 24 мм, като едното стъкло да бъде нискоемисионно с коефициент на топлопреминаване 1,7 W/m2K на мястото на съществуващата дървена и метална дограма“. Моля да уточните вида на стъклопакета.

Отговор № 3:

Изискването на Възложителя е стандартен стъклопакет с дебелина 24 мм, две стъкла - едното нискоемисионно Ка стъкло 4 мм и бяло стъкло 4 мм с дистанционер 16 мм; коефициент на топлопреминаване 1,7W/m2K.

Въпрос № 4:

В приложение № 4- 1 към предлагана цена в поз. 141 е изписано „Доставка и монтаж на врата, алуминиева 90/200 см, с пълнеж – ПДЧ, без термо мост, а в Техническата спецификация

е изписано: „Вратите да бъдат с алуминиев профил с прекъснат термомост и бял цвят.“ Моля да уточните вида на вратите.

Отговор № 4:

Изискването на Възложителя е "Доставка и монтаж на врата алуминиева 90/200 см, пълнеж ПДЧ, без термомост, бяла".

Въпрос № 5:

В приложение № 4- 1 към предлагана цена в поз. 60 е изписано „Доставка и монтаж на прекъсвач А1 за главни разпределителни табла“. Моля посочете номиналния ток.

Отговор № 5:

Номиналният ток е 630 А.

Въпрос № 6:

В приложение № 4- 1 към предлагана цена в поз. 62 е изписано „Доставка и монтаж на кабели за охрана на трансформатор“ в дименсия „бр.“. Моля уточнете дължината на кабелите в този случай.

Отговор № 6:

Следва да се оферира 1 м за 1 бр.

Въпрос № 7:

За поз. 64, 65 и 66 от Приложение № 4- 1, моля посочете напрежението и номиналния ток, както типа и вида на монтажа /скрит, открит/.

Отговор № 7:

За поз.64 „Доставка и монтаж на маслени прекъсвачи 20 KWA за трафопостове ВН“ - напрежението е 400 V, номиналният ток е 1000 А, закрит монтаж, тип А-10/400/8;

За поз. 65 „Доставка и монтаж на разеденители 10 KWA за трафопостове ВН“ – напрежението е 400 V, номиналният ток е 1500 А, закрит монтаж, разединител 12/400;

За поз. 66 „Доставка и монтаж на подпорни изолатори 20 KWA за трафопостове ВН“ - напрежението е 400 V, номиналният ток е 1500 А, открит монтаж;

Въпрос № 8:

За поз. 61 от Приложение № 4-1, моля уточнете какво имате предвид под понятието „маломаслена каса 20 KvA“, посочете някакви параметри.

Отговор № 8:

Тип А-10/400/8

Въпрос № 9:

За поз. 69 от Приложение № 4-1, моля уточнете за какви изолатори става въпрос, посочете някакви параметри.

Отговор № 9:

Подпорен изолатор 10 KvA.

Настоящите разяснения да се считат приложими за част Техническа спецификация и приложението към нея, както и за Приложение № 4-1 към Предлагана цена от документацията за участие.

Настоящите разяснения да се считат като неразделна част от Документацията за участие в провеждането на процедура с горепосочения предмет.

РЕКТОР:

(проф. дтн инж. Георги Михов)